

ROZPOČET

Stavba:

Oprava komunikácii v obci Továrne

Objekt:

05 - SO 01 MK OUNZ smer ŠC Potraviny MYDLINA

Miesto:

Továrne

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Továrne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Anna Olahova -
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemné práce				
1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	25.000		
D		5	Komunikácie				
2	K	572751221.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	60.000		
3	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	931.200		
D		8	Rúrové vedenie				
4	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2.000		
5	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1.000		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
6	K	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	931.200		
D		99	Presun hmôt HSV				
7	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	128.689		